

แบบ ปร.4(ก) ส่วนที่ 1

ราคากลางแบบอาคารหอประชุม 100_27 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ.xls
สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารหอประชุม 100/27

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จังหวัด ศรีสะเกษ




ประมาณราคาเมื่อวันที่

14 พฤศจิกายน 2561

แบบ ปร.4(ก)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งาน โครงสร้างวิศวกรรม		รวม		3,225,365.30		867,710.00	4,093,075.30	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,455,730.00		654,101.00	2,109,831.00	
3	งานระบบสุขาภิบาล คับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม		34,250.00		-	34,250.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		114,290.00		22,490.00	136,780.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		-		-	-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				4,829,635.30		1,544,301.00	6,373,936.30	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม		-		-	-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์		รวม		-		-	-	
2	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3				-		-	-	
รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด					4,829,635.30		1,544,301.00	6,373,936.30	

ลงชื่อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผ่นที่ 1 / 12

ราคากลางแบบอาคารหอประชุม 100_27 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ.xls
 รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารหอประชุม 100/27

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

จังหวัด

ศรีสะเกษ

แบบ ปร.4(ก)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ I ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทราาย และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมดิน (แรงคน)	35	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,375.00	4,375.00	
	- ทราายหยาบรองกันฐานราก	4	ลบ.ม.	360.00	1,440.00	90.00	360.00	1,800.00	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	4	ลบ.ม.	1,400.00	5,600.00	390.00	1,560.00	7,160.00	
	- ดินถมอัดแน่น โดยรอบอาคาร (เพื่ออัด 25 %)	105	ลบ.ม.	315.00	33,075.00	90.00	9,450.00	42,525.00	
	รวมงานข้อ 1.1				40,115.00		15,745.00	55,860.00	
	1.2 งานตอกเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอ.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.	74	ต้น	5,145.00	380,730.00	1,100.00	81,400.00	462,130.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	74	ต้น	-	-	200.00	14,800.00	14,800.00	
	รวมงานข้อ 1.2				380,730.00		96,200.00	476,930.00	
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป อาคาร 1 ชั้น	1,600	ลบ.ฟ.	400.00	640,000.00	-	-	640,000.00	
	- ไม้คร่าว	480	ลบ.ฟ.	400.00	192,000.00	-	-	192,000.00	
	- ไม้ค้ำยัน	145	ต้น	28.00	4,060.00	-	-	4,060.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	500	กก.	26.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	2,000	ตร.ม.	-	-	125.00	250,000.00	250,000.00	
	รวมงานข้อ 1.3				849,060.00		250,000.00	1,099,060.00	

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผ่นที่ 2 / 12

