

แบบ ปร.4(ก) ส่วนที่ 2

ราคากลางแบบอาคารหอประชุม 100_27 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ.xls
รายการปริมาณงานและราคา




งานก่อสร้าง แบบอาคารหอประชุม 100/27

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

จังหวัด ศรีสะเกษ

แบบ ปร.4(ก)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. / 210 กก./ตร.ซม.	195	ลบ.ม.	2,082.00	405,990.00	375.00	73,125.00	479,115.00	
	รวมงานข้อ 1.4				405,990.00		73,125.00	479,115.00	
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	3.30	คืบ	22,815.00	75,289.50	4,100.00	13,530.00	88,819.50	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม.	0.60	คืบ	22,056.00	13,233.60	4,100.00	2,460.00	15,693.60	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 12 มม.	2.20	คืบ	21,469.00	47,231.80	3,300.00	7,260.00	54,491.80	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 15 มม.	3.20	คืบ	21,223.00	67,913.60	3,300.00	10,560.00	78,473.60	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 19 มม.	4.30	คืบ	21,266.00	91,443.80	2,900.00	12,470.00	103,913.80	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 25 มม.	9.00	คืบ	21,289.00	191,601.00	2,900.00	26,100.00	217,701.00	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	678	กิก.	38.00	25,764.00	-	-	25,764.00	
	รวมงานข้อ 1.5				512,477.30		72,380.00	584,857.30	
	1.6 งานพื้นสำเร็จรูป								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ LL 400 กก./ตร.ม.	919	ตร.ม.	250.00	229,750.00	25.00	22,975.00	252,725.00	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.25 [#] เมตร	919	ตร.ม.	22.00	20,218.00	5.00	4,595.00	24,813.00	
	- คอนกรีตทับหน้า หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร	919	ตร.ม.	100.00	91,900.00	25.00	22,975.00	114,875.00	
	รวมงานข้อ 1.6				341,868.00		50,545.00	392,413.00	

ลงชื่อ....................คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผ่นที่ 3 / 12

ราคากลางแบบอาคารหอประชุม 100_27 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ.xls
 รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารหอประชุม 100/27

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

จังหวัด

ศรีสะเกษ

แบบ ปร.4(ก)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กรงน้ำ 150 x 75 x 6.0 มม.	108	ท่อน	2,690.00	290,520.00	700.00	75,600.00	366,120.00	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	215	ท่อน	702.00	150,930.00	300.00	64,500.00	215,430.00	
	- เหล็กฉาก 60 x 60 x 3.2 มม.	52	ท่อน	345.00	17,940.00	155.00	8,060.00	26,000.00	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 3.2 มม.	401	ท่อน	255.00	102,255.00	125.00	50,125.00	152,380.00	
	- แผ่นเหล็ก 4' x 8' หนา 9 มม.	5	แผ่น	4,500.00	22,500.00	1,850.00	9,250.00	31,750.00	
	- น๊อตเหล็ก Ø 1" ยาว 0.50 เมตร	88	ตัว	100.00	8,800.00	รวมค่าแรง	-	8,800.00	
	- ทาสีกันสนิม โครงหลังคา	1,572	ตร.ม.	30.00	47,160.00	35.00	55,020.00	102,180.00	
	- ทาสีน้ำมัน โครงหลังคา	1,572	ตร.ม.	35.00	55,020.00	30.00	47,160.00	102,180.00	
	รวมงานข้อ 1.7				695,125.00		309,715.00	1,004,840.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม		3,225,365.30		867,710.00	4,093,075.30	

ลงชื่อ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผ่นที่ 4 / 12

